nedgia Madrid
Grupo Naturgy

SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

SITUACIÓN DE LA FINCA OBJETO DEL SUMINISTRO (1):

C/ PASTRANA 8B (DESPLAZAMIENTO RED)

DISTRITO: San Blas

CÓDIGO GODA: ACT250600117588

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (2): a partir de la tubería existente se canaliza hasta el punto de suministro indicado en (1) y según trazado indicado en los planos adjuntos.

LONGITUD TOTAL DE LA OBRA	PAVIMENTOS AFECTADOS (4)				
	ACERA			CALZADA	
	LOSETA	TERRAZO	TIERRA	ASFALTO	TIERRA
13,8	**13,8**			**0**	

CARACTERISTICAS TECNICAS		
TIPO DE TUBERIA	**DIAMETRO**	**ESPESOR en mm.**
PE100-SDR17,6	200	11,36
PE100-SDR17,6	160	9,09
PE100-SDR17,6	110	6,25
PE100-SDR17,6	90	5,11
PE100-SDR17,6	63	3,58/5,72
PE100-SDR11	32	2,9

La construcción de la canalización se ajustará en todo momento a los requerimientos que establece el Nuevo Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos (B.O.E. 211 del

La presión de la canalización será en Baja Presión (MOP < de 0,05 bar) o bien en Media Presión (0,05 bar<MOP<0,4 bar ó 0,4 bar<MOP<5 bar)

OBSERVACIONES: La tuberia irá enterrada en toda su longitud, sobre un lecho de arena, quedando a una profundidad mínima de 0,80 m. e instalando sobre ella una malla de señalización.

OBJETO DE LA PETICIÓN: Atender la solicitud de suministro de gas definida en el apartado (1).

TENDIDO A EFECTUAR: Las canalizaciones se ejecutaran conforme al trazado (2) representado en el plano adjunto y de acuerdo a la longitud descrita en el apartado (3)

SUPERFICIE DE PAVIMENTOS AFECTADOS: Los citados en el apartado(4).Todos ellos quedarán repuestos al finalizar los trabajos de canalización con las mismas características que los existentes antes de iniciar las obras.

SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS
PROGRAMA DE EJECUCIÓN

DISTRITO: **San Blas**

SITUACIÓN: **PASTRANA 8B (DESPLAZAMIENTO RED)**

TIPO DE OBRA: **Desplazamiento Terceros**

CÓDIGO: **ACT250600117588**

El plazo de ejecución de la obra previsto es de **9,00** días, con la siguiente planificación semanal por unidades de obra:

	DÍAS				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
A					
M					
R					

LEYENDA:	
	A_ APERTURA (EXCAVACIÓN DE ZANJA Y RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO)
	M_ MONTAJE DE TUBERÍAS, TAPADO Y COMPACTACIÓN
	R_ REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

El viernes la zanja quedará perfectamente repuesta.